Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
16	ΒΑΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ (SS AISI304) ECOTECH	
15	ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΤΥΠΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ DN80	–
14	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ DN25	–
13	ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΔΙΚΛΕΙΔΑ DN25	–
12	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ø355	–
11	ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΣΥΡΤΟΥ DN100	–
10	ΕΞΑΡΜΩΤΙΚΟ DN600	–
09	ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΣΥΡΤΟΥ DN65	–
08	ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΚΛΕΙΔΑ DN65	–
07	ΔΙΑΧΥΤΗΡΕΣ ΧΟΝΔΡΗΣ ΦΥΣΑΛΙΔΑΣ SUPRATEC / PERMOX CB630	–
06	ΑΝΤΛΙΑ ΛΙΠΩΝ SPX25 BREDEL 1m /h@2bar	–
05	ΑΝΤΛΙΑ ΑΜΜΟΥ SULZER XFP100E VX.4 PE60/4	–
04	ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΦΡΩΝ DN300, SS AISI 304	–
03	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΛΙΠΩΝ AUMA SA07.2–LE12.1F–ACDP	–
02	ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 1100x800, ECOTECH	–
01	ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΕΞΑΜΜΩΣΗΣ, ΣΩΤΗΡΧΟΣ	–
	ΛΙΣΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	



ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΕΞ. ΕΞΑΜΜΩΣΗΣ



ΤΟΜΗ Δ-Δ

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ ΒΙΟΜ. ΝΕΡΟΥ
ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ ΡΑΦΗ DN40 t=2.6mm ΦΛΑΝΤΖΑ ΒΟΛΤΑΣ ΜΕ ΠΑΤΟΥΡΑ DN40 PN10 ΚΑΜΠΥΛΗ DN40 ΚΑΤΑ DIN2980 Χ/Σ ΜΕ ΡΑΦΗ DN65 t=2.6mm ΦΛΑΝΤΖΑ ΠΕΡΑΣΤΗ (SLIP ON) DN65 PN10 ΚΑΜΠΥΛΗ 90° R=1.5D DN100 Χ/Σ ΜΕ ΡΑΦΗ DN100 t=3.2mm ΦΛΑΝΤΖΑ ΠΕΡΑΣΤΗ (SLIP ON) DN100 PN10 ΚΑΜΠΥΛΗ 90° R=1.5D DN100 Χ/Σ ΜΕ ΡΑΦΗ DN150 t=4.0mm ΦΛΑΝΤΖΑ ΠΕΡΑΣΤΗ (SLIP ON) DN150 PN10 ΚΑΜΠΥΛΗ 90° R=1.5D DN150 Χ/Σ ΜΕ ΡΑΦΗ DN200 t=4.5mm ΦΛΑΝΤΖΑ ΠΕΡΑΣΤΗ (SLIP ON) DN200 PN10 ΚΑΜΠΥΛΗ 90° R=1.5D DN200 Χ/Σ ΜΕ ΡΑΦΗ DN600 t=6.3mm ΦΛΑΝΤΖΑ ΠΕΡΑΣΤΗ (SLIP ON) DN600 PN10	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ ΡΑΦΗ DN20 t=2.6mm ΦΛΑΝΤΖΑ ΒΟΛΤΑΣ ΜΕ ΠΑΤΟΥΡΑ DN20 PN10 ΚΑΜΠΥΛΗ DN20 ΚΑΤΑ DIN2980 ΙΣΟΔΙΑΜΕΤΡΙΚΟ ΤΑΥ DN20 ΚΑΤΑ DIN2980 ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ ΡΑΦΗ DN25 t=2.6mm ΦΛΑΝΤΖΑ ΒΟΛΤΑΣ ΜΕ ΠΑΤΟΥΡΑ DN25 PN10 ΚΑΜΠΥΛΗ DN25 ΚΑΤΑ DIN2980 ΙΣΟΔΙΑΜΕΤΡΙΚΟ ΤΑΥ DN25 ΚΑΤΑ DIN2980

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ ΒΙΟΜ. ΝΕΡΟΥ
ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΘΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΕΙ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΝ 10240 ΠΑΧΟΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ 100μm	ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΘΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΕΙ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ DIN 2444

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΦΗΣ

Προετοιμασία Επιφάνειας	Η γαλβανισμένη επιφάνεια πλένεται, βουρτσίζεται για να αφαιρεθούν τα οξείδια, τρίβεται με αδιάβροχο γυαλόχαρτο (μεσαίο νούμερο) και καθαρίζεται από τα λίπη.
Εξωτερική Προστασία	• Μία στρώση με εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών (ΠΞΣ 50μm) • Δύο στρώσεις με εποξειδική βαφή δύο συστατικών (ΠΞΣ 100μm)

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ



ΤΟΜΗ Γ-Γ

ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΘ.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
03	30.06.2016	ΤΣΕ	ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
02	29.03.2016	ΤΣΕ	ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ
01	03.03.2015	ΤΣΕ	
00	18.02.2014	ΤΣΕ	

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΡΓΟ:
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ :
ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. - ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.

ΘΕΜΑ:
ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΞΑΜΜΩΣΗΣ
ΤΟΜΗ Γ–Γ & ΤΟΜΗ Δ–Δ

ΜΕΓΕΘΟΣ: A1
ΑΝΑΘ.: 03
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:50
ΦΥΛΛΟ: 1/1

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ	ΡΗΠ	30.06.16
ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ	ΖΑΝ	30.06.16
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΤΣΕ	30.06.16

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΥΑΓ. ΤΣΕΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: 4074–DR–3.5–MC–GE–05