ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΟΥ

ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΑΓΩΓΩΝ Α.1 - Α.1.5



Υψόμετρο εδάφους	11.38		10.55		9.40		8.00		6.80		5.55	
Υψόμετρο πυθμένα αγωγών	10.68		9.85		8.70		7.30		6.10		4.85	
Υψόμετρο εκσκαφής	10.58		9.75		8.60		7.20		6.00		4.75	
Διατομές	Α.1		Α.1.1		Α.1.2		Α.1.3		Α.1.4		Α.1.5	
Απόσταση μεταξύ διατομών		21.08		20.22		23.70		16.84		22.17		
Απόσταση απ' αρχή	0.00		21.08		41.30		65.00		81.84		104.02	
Χιλιομέτρηση	0 + 000				0 + 050						0 + 100	
Κλίση Αγωγών												
Διατομές Αγωγών	4 x DN 50mm PN 10atm PE 100 L=17.93m			3 x DN 50mm PN 10atm PE 100 L=55.51m						1 x DN 50mm PN 10atm PE 100 L=30.68m		

ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΑΓΩΓΩΝ Α.4 - Α.4.5



Υψόμετρο εδάφους	7.28		7.20		6.46		6.50		8.00		10.50	
Υψόμετρο πυθμένα αγωγών	6.58		6.49		5.76		5.80		7.30		9.80	
Υψόμετρο εκσκαφής	6.48		6.39		5.66		5.70		7.20		9.70	
Διατομές	Α.4		Α.4.1		Α.4.2		Α.4.3		Α.4.4		Α.4.5	
Απόσταση μεταξύ διατομών		7.09		25.49		7.23		17.94		31.72		
Απόσταση απ' αρχή	0.00		7.09		32.58		39.81		57.75		89.47	
Χιλιομέτρηση	0 + 000						0 + 050					
Κλίση Αγωγών												
Διατομές Αγωγών	8 x DN 50mm PN 10atm PE 100 L=8.12m		7 x DN 50mm PN 10atm PE 100 L=16.56m		6 x DN 50mm PN 10atm PE 100 L=17.33m		5 x DN 50mm PN 10atm PE 100 L=12.64m		4 x DN 50mm PN 10atm PE 100 L=12.35m		3 x DN 50mm PN 10atm PE 100 L=12.58m	2 x DN 50mm PN 10atm PE 100 L=9.98m

ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΑΓΩΓΩΝ Α.0 - Α.8



Υψόμετρο εδάφους	12.00		11.38		11.00		10.00		8.00		7.28		6.50		5.00	
Υψόμετρο πυθμένα αγωγών	10.67		10.67		9.30		7.30		6.58		5.80		4.70		4.30	
Υψόμετρο εκσκαφής	10.57		10.57		9.20		7.20		6.48		5.70		4.60		4.20	
Διατομές	Α.0		Α.1		Α.2		Α.3		Α.4		Α.5		Α.6		Α.7	Α.8
Απόσταση μεταξύ διατομών		12.94		13.79		15.03		8.44		13.35		25.11		38.17		12.36
Απόσταση απ' αρχή	0.00		12.94		26.73		41.76		50.20		63.55		88.67		126.84	139.21
Χιλιομέτρηση	0 + 000						0 + 050								0 + 100	
Κλίση Αγωγών																
Διατομές Αγωγών	23 x DN 50mm PN 10atm PE 100 L=13.04m		19 x DN 50mm PN 10atm PE 100 L=37.26m				9 x DN 50mm PN 10atm PE 100 L=14.17m		8 x DN 50mm PN 10atm PE 100 L=6.15m	7 x DN 50mm PN 10atm PE 100 L=6.00m	5 x DN 50mm PN 10atm PE 100 L=7.37m	4 x DN 50mm PN 10atm PE 100 L=8.76m	3 x DN 50mm PN 10atm PE 100 L=39.38m		2 x DN 50mm PN 10atm PE 100 L=7.17m	

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ												
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΓΣΑ												
α/α	X	Y	α/α	X	Y	α/α	X	Y	α/α	X	Y	
Κ.1.1	504003.49	3930719.54	Κ.2.1	504007.86	3930706.87	Α.0	503974.56	3930606.10	Α.1.1	503988.02	3930637.34	
Κ.1.2	503994.75	3930708.50	Κ.2.2	503983.44	3930675.97	Α.1	503979.51	3930618.06	Α.1.2	503996.17	3930655.79	
Κ.1.3	503970.22	3930675.32	Κ.2.3	503973.04	3930665.24	Α.2	503970.93	3930628.85	Α.1.3	504007.95	3930676.42	
Κ.1.4	503961.73	3930664.99	Κ.2.4	503971.24	3930663.47	Α.3	503961.54	3930640.60	Α.1.4	504016.30	3930691.04	
Κ.1.5	503956.71	3930661.12	Κ.2.5	503954.89	3930640.34	Α.4	503954.30	3930644.93	Α.1.5	504027.30	3930710.30	
Κ.1.6	503943.39	3930645.02	Κ.2.6	503933.08	3930617.27	Α.5	503962.61	3930655.37				
Κ.1.7	503932.96	3930631.82	Κ.2.7	503897.35	3930576.43	Α.6	503978.26	3930675.02	Α.4.1	503949.00	3930640.21	
Κ.1.8	503921.73	3930617.94				Α.7	504002.04	3930704.88	Α.4.2	503929.97	3930623.26	
Κ.1.9	503914.21	3930607.76	Κ.1.1	504031.33	3930710.61	Α.8	504009.74	3930714.56	Α.4.3	503925.38	3930617.67	
Κ.1.10	503907.51	3930597.28	Κ.1.2	504016.86	3930681.41				Α.4.4	503914.00	3930603.80	
Κ.1.11	503898.48	3930588.41	Κ.1.3	504016.33	3930680.62				Α.4.5	503893.87	3930579.28	
Κ.1.12	503892.01	3930580.57	Κ.1.4	503987.97	3930633.70							

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Σκάμμα καταθλιπτικών αγωγών
- Αναμονή καταθλιπτικού αγωγού
- Οικοδομική Γραμμή σχ. πόλεως
- Ρυμοτομική Γραμμή σχ. πόλεως
- Γραμμή Αιγιαλού
- Γραμμή Παραλίας

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Τα υψόμετρα των οδών και τα όρια αιγιαλού και παραλίας λήφθηκαν από την Οριστική Αρχιτεκτονική Μελέτη και Εφαρμογής της Μελέτης Ανάπλασης Περιοχής Ταμπακαριών - Περιοχή Οδού Αγίας Κυριακής.

Πέραν των καταθλιπτικών αγωγών που αναγράφονται στα σχέδια, προβλέπεται η τοποθέτηση δύο επιπλέον εφεδρικών αγωγών DN 50mm PN 10atm PE 100 σε όλο το μήκος του σκάμματος.

ΤΥΠΙΚΟ ΣΚΑΜΜΑ



Κλίμακα 1 : 20

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (ΔΕΥΑΧ)

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΑΜΠΑΚΑΡΙΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΔΟΥ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ - ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ - ΤΥΠΙΚΟ ΣΚΑΜΜΑ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ	02
ΚΛΙΜΑΚΑ	1 : 500 - 1 : 500 / 1 : 50 - 1 : 20

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΙΡΗΝΗ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗ

ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 33 - ΧΑΝΙΑ 731 36
τηλ. 28210 93751
email: evoug@metyk.com

ΣΥΝΤΑΞΗ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022

ΕΙΡΗΝΗ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ

..../..../202..

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ

..../..../202..

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΕΥΑΧ

CHRYSAVGI PAPADOGIANNI

Digitally signed by CHRYSAVGI PAPADOGIANNI
Date: 2023.07.13 11:36:09 +03'00'

ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

TAMP - F - YDR - AKA - 02