



**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ**

ΕΡΓΟ: Υποδομή διαχείρισης ιλύος ΕΕΛ
Χανίων και εγκατάσταση
φωτοβολταϊκού σταθμού

ΣΥΜΒΑΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ
ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

T4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ, ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ, Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	Φ/Β ΠΛΑΙΣΙΑ	kW	300	430,00	129.000,00
2	Βάσεις στήριξης Φ/Β πλαισίων μετά της θεμελίωσής τους	kW	300	103,33	31.000,00
3	Μετατροπείς τάσης (inverter) DC/AC - πίνακες ζεύξης & ελέγχου DC - πίνακες ζεύξης και ελέγχου AC χαμηλής τάσης	kW	300	127,67	38.300,00
4	Δίκτυο Διανομής Συνεχούς Ρεύματος (DC)	κατ' αποκοπή	1	5.766,67	5.766,67
5	Δίκτυο Διανομής Εναλλασσόμενου Ρεύματος Χαμηλής Τάσης (AC)	κατ' αποκοπή	1	14.466,67	14.466,67
6	Οικίσκος προκατασκευασμένος - Υποσταθμός Ανύψωσης Τάσης 0,4/20kV έως 630kVA	τεμ	1	48.666,67	48.666,67
7	Δίκτυο Διανομής Εναλλασσόμενου ρεύματος Μέσης Τάσης (AC)	κατ' αποκοπή	1	4.866,67	4.866,67
8	Σύστημα Γείωσης και Αντικεραυνικής Προστασίας	κατ' αποκοπή	1	7.200,00	7.200,00
9	Περιφερειακός Εξοπλισμός (Περίφραξη, CCTV, εξοπλισμός οικίσκου)	κατ' αποκοπή	1	29.066,67	29.066,67
10	Εξοπλισμός ασθενών ρευμάτων και επικοινωνιών	κατ' αποκοπή	1	7.633,33	7.633,33
11	Σύστημα παρακολούθησης, μετρήσεων και ελέγχου - εξοπλισμός σύνδεσης με ΔΕΔΔΗΕ και λειτουργίας net metering	κατ' αποκοπή	1	7.266,67	7.266,67
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.					323.233,33
Φ.Π.Α.					77.576,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.					400.809,33

ΧΑΝΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

Συντάχθηκε

Ελέγχθηκε - Θεωρήθηκε

Εγκρίθηκε

**Με την απόφ./2021 του Δ.Σ. της
Δ.Ε.Υ.Α.Χ.**

Ο διευθυντής των Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΧΡΥΣΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ

Πρόεδρος του Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.