



**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΧΑΝΙΩΝ**

**ΔΡΑΣΗ: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ,  
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
ΕΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ  
ΕΕΛ ΧΑΝΙΩΝ**

**ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ  
ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ  
ΕΕΛ ΧΑΝΙΩΝ**

## **T4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.					
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	Φ/Β ΠΛΑΙΣΙΑ	kW	300	430,00	129.000,00
2	Βάσεις στήριξης Φ/Β πλαισίων μετά της θεμελίωσής τους	kW	300	187,00	56.100,00
3	Μετατροπείς τάσης (inverter) DC/AC - πίνακες ζεύξης & ελέγχου DC - πίνακες ζεύξης και ελέγχου AC χαμηλής τάσης	kW	300	132,67	39.800,00
4	Δίκτυο Διανομής Συνεχούς Ρεύματος (DC)	κατ' αποκοπή	1	14.600,00	14.600,00
5	Δίκτυο Διανομής Εναλλασσόμενου Ρεύματος Χαμηλής Τάσης (AC)	κατ' αποκοπή	1	30.500,00	30.500,00
6	Οικίσκος προκατασκευασμένος - Υποσταθμός Ανύψωσης Τάσης 0,4/20kV έως 630kVA	τεμ	1	48.666,67	48.666,67
7	Δίκτυο Διανομής Εναλλασσόμενου ρεύματος Μέσης Τάσης (AC)	κατ' αποκοπή	1	13.033,33	13.033,33
8	Σύστημα Γείωσης και Αντικεραυνικής Προστασίας	κατ' αποκοπή	1	30.666,67	30.666,67
9	Περιφερειακός Εξοπλισμός (Περίφραξη, CCTV, εξοπλισμός οικίσκου)	κατ' αποκοπή	1	19.200,00	19.200,00
10	Εξοπλισμός ασθενών ρευμάτων και επικοινωνιών	κατ' αποκοπή	1	12.666,67	12.666,67
11	Σύστημα παρακολούθησης, μετρήσεων και ελέγχου - εξοπλισμός σύνδεσης με ΔΕΔΔΗΕ και λειτουργίας net metering	κατ' αποκοπή	1	7.266,67	7.266,67
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.					401.500,00
Φ.Π.Α.					96.360,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.					497.860,00

**ΧΑΝΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2022**

**Ελέγχθηκε - Θεωρήθηκε**

**Ο διευθυντής των Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.**

**ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ**

**Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Δ.Ε.Υ.Α.Χ.**