






- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**
- Εξωτερικά τα τοιχώματα του φρεστίου θα επαλειφθούν με τσιμεντοειδές υλικό.
 - Η σωλήνωση θα περιβληθεί στην περιοχή της οπής του φρεστίου με ταινία ελαστομελούς υλικού διογκούμενη από το νερό.
 - Κάλυμμα φρεστίου Φ600 από ελατό χυτοσίδηρο κατηγορίας D400.
 - Εσωτερικά και εξωτερικά τα τοιχώματα του φρεστίου θα επαλειφθούν με τσιμεντοειδές υλικό.

ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- Λοιμός PE100 Φ160 με ελεύθερη φλάντζα
- Συνδεση λαμίων και σωλήνων HD-PE με αυτογενή συγκόλληση.
- Δικαίδια σιφονιού Φ150 PN16 / F4
- Σωλήνωση HD-PE 100 Φ160 /16atm
- Εσωτικό φλαντζωτό χυτοσίδηρό (εξόρυση) Φ150
- Παροχύτετρο Φ150 / 16atm

ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΑΚΑΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΣ

- ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΦΕΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ**
- ΥΛΙΚΑ
Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
Χάλυβας γενικά κατηγορίας S500s
Επικάλυψη οπτημάτων 4dk.
Γωνία εσωτερικής γρίβης φ = 30°
 - ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ
1600 βάρος σκυροδέματος 25 kN/m
Οχήμα SLW 60t
Υ επιχ. = 18 kN/m
Γωνία εσωτερικής γρίβης φ = 30°



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
[Δ.Ε.Υ.Α.Χ.]

**ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΠΤΕΡΩΝ Δ.Ε. ΣΟΥΛΑΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :	ΣΧΕΔΙΟ :	ΚΥΜΑΚΑ :
Υ - 4.4	ΦΡΕΑΤΙΟ ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ	1:20

ΕΚΔΙΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:	Α	Β	Γ	Δ
ΜΑΝΟΥΛΗ Π. ΠΟΛΥΔΑΚΗ	ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ	ΜΑΝΟΥΛΗΣ ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ	ΑΠ. ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ	ΥΠΟΤΡΑΧΗ
ΒΛΑΣΤΩΝ 6, ΗΡΑΚΛΕΙΟ 71202 τηλ. 2810.346091-fax:2810.283170 e-mail: polman@herformet.gr	ΕΚΔΟΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΥΠΟΤΡΑΧΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΠΟΤΡΑΧΗ
Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΟΥΤΙΑΔΑΚΗ		
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΡΑΚΗΣ		
ΑΠΟΔΑΞΗ ΕΠΕΞΕΙΣ	Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ	ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ		