


ΚΑΤΟΙΚΗ



ΤΟΜΗ Α-Α

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ**
- Γάντια 90 HDPE PN16
  - Λαμύες HD-PE Φ160 PN16 με φορητή επενδεδυμένη PP φάνττζι.
  - Τσάλ PE100 Φ160 PN16
  - Διακρίτες ούλοιου ελαστικής ξυραφής φλαντζωτή Φ150 / PN 16 / F4
  - Τεμάχιο χυτοσίδηρο εσωτικό (εξέρμωση) Φ150
  - Συνδεση λαμύων και σωλήνων HD-PE με συννευλή συγκόλληση ή ηλεκτροποιώσα PN16
  - Σωλήνωση HD-PE P100 Φ160/ PN16 .

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Ο σωλήνας ή τα τεμάχια πολυαιθυλενίου (HD-PE) που δέχονται από τα τοιχώματα της δέξαμενης, θα περιβληθούν στην περιοχή της οπής με ταινία ελαστομερούς υλικού.
- Η σύνδεση της σκάλας στα τοιχώματα της δέξαμενης συντηρικά και εξωτερικά, θα γίνει με κοχλίες και μεταλλική UPV.
- Η εσωτερική σκάλα κατασκευάζεται από ανοξείδωτα υλικά με πλάκη λαμαρίνα 6x6 με τήλητα και πύχος στο σκαλοτάπη 4x4 και 1x6 αντίστοιχα, με αποστάσεις ανά 20xκ.
- Ο διαστάσεις των εξοπλισμών και των ειδικών τεμαχίων είναι ενδεικτικές.
- Το κάλυμμα του φρεσίου χειρισμού δικαίων, θα είναι από λαμαρίνα 4mm inox, πάνω σε τσιάλρο από ανοξείδως γυάλες 60x60mm.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ  
[Δ.Ε.Υ.Α.Χ.]

ΥΑΡΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΠΤΕΡΩΝ Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ  
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

|                   |          |  |           |
|-------------------|----------|--|-----------|
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : | ΣΧΕΔΙΟ : | ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ V=75m <sup>3</sup><br>Οικόδομικά - Υδρουλικά | ΚΛΙΜΑΚΑ : |
| Υ - 7.1           |          |  | 1:50      |

|   |        |            |  |          |
|---|--------|------------|--|----------|
| ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ  | Α      |            | Β  |          |
|   | ΕΚΔΟΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                                | ΥΠΟΓΡΑΦΗ |
| ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ<br>ΜΑΝΩΛΗΣ Π. ΠΟΥΛΔΑΚΗΣ<br>ΒΙΝΑΙΤΣΔ6, ΠΕΡΙΣΤΕΙΟ 17202 ΤΗΛ: 2810-346091 Fax: 2810-283170<br>e-mail: poulm@pouf.gr, dmfnc@p |        | 2022       | ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΟΥΛΔΑΚΗΣ<br>Αντ. Τομ.Υποδ.Οδ. Μπ.Χ. |          |

|                                     |          |               |  |          |
|-------------------------------------|----------|---------------|--|----------|
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ                            | ΕΝΕΡΓΕΙΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                                   | ΥΠΟΓΡΑΦΗ |
| Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ<br>ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΕΛΕΓΧΟΚΕ | Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΟΥΤΙΑΖΑΚΗ<br>Τομ.Οικ. Μ.Χ.Υ.Ο.Ο.Σ |          |
|                                     | ΘΕΩΡΗΟΚΕ | Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ | ΧΡΥΣΑΝΤΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΗ<br>Τομ.Οικ. Μ.Χ.Υ.Ο.Ο.Σ |          |
| ΑΠΟΔΑΞΗ ΕΡΓΕΙΩΣ                     |          |               |  |          |