



**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ**

**ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΕΥΑΧ ΕΤΟΥΣ 2024-2025**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

**ΧΑΝΙΑ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνες (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
1	Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ Γ-2.1	1	ΟΔΝ - 3211.Β	m ³	2000	14,00	28.000,00	
Σύνολο 1. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								28.000,00	28.000,00
2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ									
2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα)	ΟΔΟ Δ - 2.2	2	ΟΔΟ - 1132	m ²	17.000	1,45	24.650,00	
3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ Δ - 3	3	ΟΔΟ - 4110	m ²	12.000	1,20	14.400,00	
4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ Δ - 4	4	ΟΔΟ - 4120	m ²	16.000	0,45	7.200,00	
5	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ Δ - 6	5	ΟΔΟ - 4421Β	ton	2.300	80,00	184.000,00	
6	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0.05m κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ Δ - 8.1	6	ΟΔΟ - 4521Β	m ²	11.500	10,20	117.300,00	
7	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού (μετά από φρεζάρισμα)	ΟΔΟ Δ - 8Α	7	ΟΔΟ - 4521Β	m ²	17.000	11,80	200.600,00	
8	Αποξήλωση ασφαλτοταπιτών και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων με ταμιέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΟΔΟ Α - 2.1	8	ΟΔΟ - 1123Α	m ³	2.000	4,10	8.200,00	
9	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων μεγαλύτερη των 4m ²	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 1	9	ΟΔΟ 4521Β	m ²	17.000	17,80	302.600,00	
10	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων έως 4m ²	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 2	10	ΟΔΟ 4521Β	m ²	5.000	22,00	110.000,00	
11	Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων	ΥΔΡ 4.10	11	ΥΔΡ 6804	m ²	200	25,80	5.160,00	
12	Αποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων	ΥΔΡ 4.11	12	ΥΔΡ 6804	m ²	480	10,30	4.944,00	
13	Προσαρμογή εσχάρων φρεατίων υδροσυλλογής με την στάθμη και επίκλιση του καταστρώματος της οδού. (Για το πρώτο άνοιγμα)	ΥΔΡ 16.07.01	13	ΥΔΡ 6327x50% ΥΔΡ 6301x50%	τεμ	200	82,00	16.400,00	
14	Προσαρμογή εσχάρων φρεατίων υδροσυλλογής με την στάθμη και επίκλιση του καταστρώματος της οδού. (Για κάθε επιπλέον άνοιγμα)	ΥΔΡ 16.07.02	14	ΥΔΡ 6327x50% ΥΔΡ 6301x50%	τεμ	600	30,90	18.540,00	
15	Ταπείνωση ή ανύψωση φρεατίων επισκέψεως αγωγών εντός κατοικημένων περιοχών	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 3	15	ΥΔΡ 6327	τεμ	100	100,00	10.000,00	
Σύνολο 2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ								1.023.994,00	1.023.994,00

ΜΕΡΟΣ 2									
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ									
Α/Α	Είδος Εργασιών							Δαπάνες (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη (Ευρώ)	Ολική Δαπάνη
1	Εναπόθεση προϊόντων εκσκαφής - καθαίρεσης - στρώσεων αποξηλούμενου ασφαλτικού οδοστρώματος σε θερμοθετημένο χώρο ανακύκλωσης προϊόντων.							8.000,00	
Σύνολο δαπάνης για απολογιστικές εργασίες:								8.000,00	8.000,00
								ΓΕ&ΕΟ (18%)	1.440,00
								Σύνολο με ΓΕ&ΕΟ:	9.440,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΜΑΔΑ 1	28.000,00
ΟΜΑΔΑ 2	1.023.994,00
ΣΥΝΟΛΟ (1)+(2)	1.051.994,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1.051.994,00
ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ 18%	189.358,92
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1.241.352,92
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	186.202,94
ΣΥΝΟΛΟ	1.427.555,86
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΓΕ&ΟΕ	9.440,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ	1.436.995,86
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	58.004,14
ΣΥΝΟΛΟ	1.495.000,00
ΦΠΑ 24%	358.800,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	1.853.800,00

Χανιά, Δεκέμβριος 2023

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

 Νικόλαος Γουλεάκης
 Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Η Διευθύντρια Τ.Υ. ΔΕΥΑΧ

 Χρυσσαυγή Παπαδογιάννη
 Πολιτικός Μηχανικός