



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΧΑΝΙΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2026

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή μονάδας (Ευρώ)	Ποσότητα	Μερική Δαπάνη (Ευρώ)
ΜΕΡΟΣ 1								
ΟΜΑΔΑ Α: Χωματουργικά, Εκσκαφές, Αντιστηρίξεις, Σήμανση-Ασφάλεια, Εργασίες οδοποιίας								
1	Εκσκαφή ορυγμάτων υπόγειων δικτύων στην πόλη των Χανίων με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής. Βάθος εκσκαφής έως 4.0 μ, στην Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας	A.1	ΣΥΔΡ-3.10.02.01	80% ΥΔΡ-6081.1 + 20% ΥΔΡ-6082.1	μ3	14,41	402,00	5.792,82
2	Προσάυξηση τιμών εκσκαφών για αντιμετώπιση πρόσθετων δυσχερειών από διερχόμενα δίκτυα ΟΚΩ	A.2	ΥΔΡ-3.12	ΥΔΡ-6087	μμ	15,50	402,00	6.231,00
3	Προσάυξηση τιμών εκσκαφών για εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητας χώρου	A.3	ΥΔΡ-3.13	ΥΔΡ-6081.1	μ3	4,10	81,00	332,10
4	Επίχωση ορυγμάτων με θραυστό υλικό λατομείου	A.4	ΥΔΡ-5.05.02M	ΥΔΡ-6068	μ3	17,60	242,00	4.259,20
5	Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου	A.5	ΥΔΡ-5.07M	ΥΔΡ-6069	μ3	17,60	141,00	2.481,60
6	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	A.6	Δ-1	ΟΙΚ-2269A	μμ	1,00	1340,00	1.340,00
7	Αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που έφεραν ασφαλικές στρώσεις μέσου πάχους 5cm	A.7	ΥΔΡ-4.09.01	ΟΔΟ-4521B	μ2	12,40	402,00	4.984,80
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α								25.421,52

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	A.T.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή μονάδας (Ευρώ)	Ποσότητα	Μερική Δαπάνη (Ευρώ)
ΟΜΑΔΑ Β: Κατασκευές από σκυρόδεμα, Σωληνώσεις - Δίκτυα, Συσκευές δικτύων σωληνώσεων								
8	Σκυρόδεμα C25/30	B.1	ΥΔΡ-9.10.06	ΥΔΡ-6329	μ3	93,00	3,00	279,00
9	Οπλισμός S500	B.2	ΥΔΡ-9.26	ΥΔΡ-6311	kg	0,98	200,00	196,00
10	Αγωγοί από ΡΕ							
11	Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / PN 16 atm	B.3	ΥΔΡ-12.14.01.46	ΥΔΡ-6622.1	μμ	9,60	300,00	2.880,00
12	Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / PN 16 atm	B.4	ΥΔΡ-12.14.01.47	ΥΔΡ-6622.1	μμ	14,10	370,00	5.217,00
13	Δικλείδες χυτοσιδηρές ελαστικής εμφράξεως, ονομαστικής πίεσης 16atm, ονομαστικής διαμέτρου DN100 mm.	B.5	ΥΔΡ-13.03.03.03	ΥΔΡ-6651.1	τεμ	258,00	2,00	516,00
14	Δικλείδες χυτοσιδηρές ελαστικής εμφράξεως, ονομαστικής πίεσης 16atm, ονομαστικής διαμέτρου DN200 mm.	B.6	ΥΔΡ-13.03.03.07	ΥΔΡ-6651.1	τεμ	630,00	2,00	1.260,00

15	Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση η κάθετα υφισταμένου από οποιοδήποτε υλικό, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση ειδικών τεμαχίων. Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ63-110	B.7	ΣΥΔΡ-16.17.02	ΥΔΡ-6630.1	τεμ	186,91	2,00	373,82
16	Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση η κάθετα υφισταμένου από οποιοδήποτε υλικό, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση ειδικών τεμαχίων. Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ200	B.8	ΣΥΔΡ-16.17.03	ΥΔΡ-6630.1	τεμ	262,40	2,00	524,80
17	Καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	B.9	ΥΔΡ-11.01.02	ΥΔΡ-6752	kg	2,90	100,00	290,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β								11.536,62

ΜΕΡΟΣ 2						
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ						
A/A	Είδος Εργασιών		Μονάδα Μέτρησης	Τιμή μονάδας (Ευρώ)	Ποσότητα	Μερική Δαπάνη (Ευρώ)
1	Εναπόθεση προϊόντων εκσκαφής σε θεσμοθετημένο χώρο ανακύκλωσης προϊόντων εκσκαφής		t	3,02	724,00	2.186,48

Σύνολο δαπάνης για απολογιστικές εργασίες: **2.186,48**

ΓΕ&ΕΟ (18%): **393,57**

Σύνολο με ΓΕ&ΕΟ: **2.580,05**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΜΑΔΑ Α	25.421,52
ΟΜΑΔΑ Β	11.536,62
ΣΥΝΟΛΟ (Α)+(Β)	36.958,14

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	36.958,14
ΓΕ & ΕΟ 18%	6.652,47
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	43.610,61
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	6.541,59
ΣΥΝΟΛΟ	50.152,20
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΓΕ&ΕΟ	2.580,05
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ	52.732,25
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	6.267,75
ΣΥΝΟΛΟ	59.000,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Κοτσιφάκη Χριστίνα
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΟΡΘΟΡΗΘΗΚΕ
Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Σταθοπούλου Αγγελική
Πολιτικός Μηχανικός

